

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ *№ 50*

**объекта социальной
инфраструктуры (ОСИ)**

от 17-10-2016г.

МБДОУ №23 «Казачок»

Азовского района

хутор Гусарева-Балка, ул. Молодёжная, 7.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УСЭН администрации
Азовского района Ростовской области



М.Л. Зеленина

20 ____ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№

Ростовская область

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«05» июля 2013 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание МБДОУ №23 «Казачок».
- 1.2. Адрес объекта Азовский район, хутор Гусарева-Балка, ул. Молодёжная, 7.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящие здания _ этажей, кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания _____ последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №23 «Казачок», хутор Гусарева-Балка, ул. Молодёжная, 7. Азовский район, (МБДОУ №23 «Казачок»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 346758. Ростовская обл. Азовский район, хутор Гусарева-Балка, ул. Молодёжная, 7.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация образовательная деятельность.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Пешком, либо автотранспортом _____, далее _____ до здания по пешеходной дорожке
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ не предусмотрено _____.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м
- 3.2.2 время движения (пешком) _____ мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, естественный рельеф.
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»

5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-В	-	2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, Г, У)	-	5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, Г, У)	-	7,8
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, С, Г, У)	-	9,10,12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, С, Г, У)	-	11,13-22
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ-И (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный

2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
 в рамках исполнения _____ Акт обследования от 20 2. № _____
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
 доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ ДУ _____
 Доступно условно всем группам МГН кроме инвалидов по зрению и на кресло колясках

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется
 (наименование Комиссии по координации деятельности доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, охраны памятников, другое - указать) не требуется,

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов Организация инвалидов и Всероссийского общества слепых;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте

есть

на 6 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ

есть

на 22 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Зав. лабораторией И.П. Калашников

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ивава Кашмировского с/н Виктор И.В.



Ивава

(Должность, Ф.И.О.)

Явшеуемфюкитме *Стянке* *А.В.*

(Должность, Ф.И.О.)

зав. кафедрой физической культуры *В.М. Кошуркин*

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Неревова *Л.В.* *В.М.* *Трушеникова* *Л.И.*

(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание МБДОУ №23 «Казачок», Азовский район, хутор Гусарева-Бабка, ул. Молодёжная, 7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть	-	1.2	К зданию примыкает пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом.	ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2,3,4	Пешеходные пути движения – асфальт, не скользкий, шириной более 2 м. Асфальт с неровностями, выбоинами. Плитка с трещинами. Имеется уклон перед ступеньками.	ДП-В	Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания при условии ремонта и выравнивания асфальта перед центральным входом.	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1	Зона для парковки автомобиля инвалида не обозначена знаками, отсутствует маркировка (разметка).	ДП-В	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1-4	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения к зданию на территории.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	2-4	Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 52289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Ремонт капитальный.
Автостоянка и парковка	ВНД	-	1	Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДШ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт и выравнивание асфальта перед зданием и согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Здание МБДОУ №23 «Казачок», Азовский район, хутор Гусарева-Балка, ул. Молодёжная, 7.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	4,6	Не адаптирована. Высота подьема ступеней – 0,17-0,19 м., ширина просветной – 0,33м., покрытие – плитка (частично), нескользкая, отсутствуют поручни с обеих сторон.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Старую лестницу демонтировать, далее произвести монтаж лестницы, увеличить количество ступеней до 5. Установить: высоту подьема ступеней – 0,15 м.; ширину просветной – 0,30 м.; ребро ступеней с закругленным радиусом не более 0,05 м.; с двух сторон поручни, завершающие части которых длиннее на 0,3 м.; покрытие лестницы – твердое, нескользкое.	Ремонт капитальный.
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	Произвести монтаж пандуса с правой стороны от входа по ГОСТу.	Ремонт капитальный.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	4,6,7	Площадка неровная, с уклоном.	ДП-В	При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании), а также размеры входной площадки: глубина – не менее 1,5 м. (при открытии двери «к себе»; ширина – не более 1,5м.	Ремонт капитальный.

2.4	Дверь (входная)	есть	-	4,6	Одностворчатая дверь 0,8м. Адаптирована частично, проход 0,8м., не обеспечивает задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек., высота порога – 4 см.	ДП-В	Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0,900м. (проход), убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м.	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	-	10	Не соответствуют размеры тамбура (глубина – 1,32 м. при норме – 1,8 м. Тамбур имеет железную дверь, ширина прохода в открытом виде – 0,77м., не обеспечивает задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек., высота порога – 4 см.	ДП-В	Демонтировать старую дверь и установить новую размером 0,900м, убрать пороги, либо уменьшить их до 0,025 м.	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	4-10	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-	Старую лестницу демонтировать, далее произвести монтаж новой лестницы СП 59.13330.2012. «СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Ремонт капитальный. Произвести монтаж пандуса по ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные.
Пандус (наружный)	ВНД	-	5,6	

Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	7	<p>Ремонт капитальный. При монтаже новой лестницы предусмотреть ровную и твердую поверхность площадки (не скользкую при намокании). СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»</p> <p>Ремонт капитальный. Демонтировать старые двери и установить новые размером для доступа инвалидов на кресло колясках. СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»</p> <p>Ремонт капитальный.</p>
Дверь (входная) и в тамбуре	ДШ-И (О, С, Г, У)	-	-	

* указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

И Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание МБДОУ №23 «Казачок», Азовский район, хутор Гусарева-Балка, ул. Молодёжная, 7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Зона ожидания не адаптирована. Напольное покрытие – деревянные доски, имеет уклон и неровности. Выключатели и розетки находятся на высоте 1,2 м. от уровня пола	ДП-В	В зоне ожидания выровнять пол, выключатели и розетки установить на высоте 0,8 м. от уровня пола, обеспечить в ней доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски, установить знак и кнопку вызова для МГН	Ремонт капитальный
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Лифт (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	6,7	Не адаптированы, узкие, 0,62 м.	ДЧ-И	При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать двери на 1-м этаже в кабинет МФЦ	-

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Адаптированы	ДП-В	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДУ	-	-	Адаптировать зону ожидания для МГН (выровнять пол, установить знак) по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения. Ремонт капитальный.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступ в зону ожидания инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках – СП 59.13330.2012. «СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант І – зона обслуживания инвалидов

Здание МБДОУ №23 «Казачок», Азовский район, хутор Гусарева-Балка, ул. Молодёжная, 7.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего-рия)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло –колясках, узкая дверь – 0,62 м.	ДП-В	При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Пригласочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках	ДП-В	Обеспечить доступность инвалидов колясочников.	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	-	-	При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках в зоне ожидания, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже

* указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДШ-В** - Доступно полностью всем; **ДШ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - Доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - Доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание МБДОУ №23 «Казачок», Азовский район, хутор Гусарева-Бабка, ул. Молодёжная, 7.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Содержание	
5.1	Туалетная комната	есть	-	15-22	Туалет не адаптирован для МГН - отсутствующим поручни	ДП-В	Адаптировать туалет для всех групп инвалидов, обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	15-22	Не адаптировано для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капитальный	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	15-22	Адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН по ГОСТ Р 51633-2000 Устройств и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами в жилых помещениях. Ремонт капитальный.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МГН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Здание МБДОУ №23 «Казачок», Азовский район, хутор Гузарева-Балка, ул. Молодёжная, 7.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ на плане	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Вид нарушения
		есть/нет	№ на плане			Содержание	Содержание			
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению.		Ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению.		Ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-	Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению.		Ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	-	-	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить значимость для всех групп МГН.		Ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Визуальные средства	ДУ	-	-	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению. ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Ремонт текущий. Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Ремонт текущий. Нанести тактильные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Ремонт текущий.
Акустические средства	ВНД	-	-	
Тактильные средства	ВНД	-	-	

* указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012. «СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УСЗН администрации
Азовского района Ростовской области



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание МБДОУ №23 «Казачок».
- 1.2. Адрес объекта Азовский район, хутор Гусарева-Балка, ул. Молодёжная, 7.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
- 1.4. Год постройки здания _____, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №23 «Казачок», хутор Гусарева-Балка, ул. Молодёжная, 7. Азовский район, (МБДОУ №23 «Казачок»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346758. Ростовская обл., Азовский район, хутор Гусарева-Балка, ул. Молодёжная, 7.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Азовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Азов, ул. Мира 102

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом _____, далее _____ до здания по пешеходной дорожке
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, естественный рельеф.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта	ДУ
---	--	----

** Указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
 в рамках исполнения _____ Акт обследования от 20 2. № _____
 (указывается наименование документа: программа, план)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

 доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ ДУ _____,
 Доступно условно всем группам МГН кроме инвалидов по зрению и на кресло колясках _____.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « _____ » _____ 20____ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « _____ » _____ 20____ г.
3. Решения Комиссии _____ от « _____ » _____ 20____ г.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом _____, далее _____ до здания

по пешеходной дорожке

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ м

3.2.2 время движения (пешком) _____ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет, естественный рельеф,

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
		в том числе инвалиды:
2	перевозящиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ
8.	Все зоны и участки	ДЧ-И (О, С, Г, У)

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текучий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
№ _____

УТВЕРЖАЮ
Начальник УСЗН
Администрации Азовского
района Ростовской области
М.Л. Зегенина
« 20 _____ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание МБДОУ №23 «Казачок»,
Адрес объекта Азовский район, хутор Гузарева-Балка, ул. Молодёжная, 7.
- 1.2. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
1.4. Год постройки здания _____, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №23 «Казачок», хутор Гузарева-Балка, ул. Молодёжная, 7, Азовский район, (МБДОУ №23 «Казачок»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346758, Ростовская обл., Азовский район, хутор Гузарева-Балка, ул. Молодёжная, 7.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Азовского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Азов, ул. Мира 102

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, переживающие на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

Стройка: 2014г

Объект: РОО

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
(Локальный сметный расчет)
на ремонтные работы по МБДОУ №23 «Казачек» в х Гусарева Балка

Сметная стоимость:

285,520 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г.

№ пп	№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Выполнено работ						Общая стоимость, руб.		
						Цена за единицу, руб.						всего	ОЗП	ЭМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ														
1.	1.	E27-09-011-2	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях: Т-образных	т	0.2	1 125.92	328.75	460.30	43.76	225.00	66.00	92.00	9.00	
Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15														
2.	2.	C201-9091	Конструкции рамные для установки дорожных знаков	т	0.2	8 900.00				1 780.00				
Объем: (0.2)*1														
3.	3.	C110-0243;	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0.2	11 255.00				2 251.00				
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9,)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	С401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	0.15	461.00					69.00			
5.	5.	Знак дорожный	шт.	2	328.00					656.00			
6.	Е68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м2	0.1	729.95	729.95				73.00	73.00		
7.	Е01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.2	1 126.49	1 126.49	167.30	225.00				225.00	33.00
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25													
8.	Е01-01-036-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1000 м2	0.2	33.84	33.84	5.03	7.00				7.00	1.00
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25													
9.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.15	2 721.15	144.81	2 543.84	214.80	409.00	22.00		382.00	32.00
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15													
10.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	16.5	60.90					1 005.00			
Объем: (0.15)*100*1.1													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	11.	E27-04-007-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см ²): однослойных	1000 м ²	0.15	25 168.81	346.83	4 511.98	481.79	3 776.00	52.00	677.00	72.00
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15													
12.	12.	E27-06-026-1	Розлив вяжущих материалов	т	0.75	2 005.01		48.01	8.73	1 504.00		36.00	7.00
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25													
13.	13.	E27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³	1000 м ²	0.15	3 587.10	423.72	2 865.09	252.85	539.00	64.00	430.00	38.00
Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15													
14.	14.	C410-00006;	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	15	512.40				7 686.00			
15.	15.	E27-02-010-1	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2	3 015.00	642.88	76.57	7.60	6 030.00	1 286.00	153.00	15.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

16. С403-8023; Камни бортовые БР
 (Приказ № 100.20.8 /бетон В22,5
 31/пр от (М300), объем 0,016
 30.01.2014 м3/ (ГОСТ 6665-91)
 НБ: ФЕР-2001
 (эталонная
 база ФСНБ-
 2001) с Доп. и
 изм. 9:)

шт.

200

22.36

4 472.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

Стоимость монтажных работ -

ИТОГО, Стоимость монтажных работ -

Стоимость общестроительных работ

30 707 1 563 2 002 207
 2 251
 2 251
 26 676 1 563 2 002 207

· Накладные расходы - (%=128 - по стр. 1, 9, 11-13, 15; %=104 - по стр. 6; %=86 - по стр. 7, 8)

· Сметная прибыль - (%=81 - по стр. 1, 9, 11-13, 15; %=60 - по стр. 6; %=43 - по стр. 7)

ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -

Стоимость металломонтажных работ -

ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ -

· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1

ВСЕГО Накладные расходы

ВСЕГО Сметная прибыль

1 406
 30 316
 1 780
 1 780
 34 347
 2 234
 1 406

Раздел 2. ВХОД В ЗДАНИЕ

17. Е46-04-001-1 Разборка фундаментов м3 5 175.31 71.23 104.08 12.34 876.00 356.00 520.00 62.00
 БУТОВЫХ

18. Е06-01-001-1 Устройство бетонной 100 м3 0.05 5 638.92 1 462.37 1 926.55 239.71 282.00 73.00 96.00 12.00
 ПОДГОТОВКИ

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	19.	С401-0003	Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)	м3	5	461.00				2 305.00			

20.	20.	Е11-01-027-1	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия	0.06	9 391.17	776.10	166.83	49.50	564.00	47.00	10.00	3.00
-----	-----	--------------	---	-----------------	------	----------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

21.	21.	Е07-05-016-1	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолоиственных пород	100 м	0.12	22 620.48	2 181.29	272.06	36.28	2 715.00	262.00	33.00	4.00
-----	-----	--------------	--	-------	------	-----------	----------	--------	-------	----------	--------	-------	------

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

22.	22.	Е58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	0.5	3 208.47	692.42	225.59	25.50	1 604.00	346.00	113.00	13.00
-----	-----	---------	--	-----------------	-----	----------	--------	--------	-------	----------	--------	--------	-------

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

Стоимость общестроительных работ

8 346	1 084	772	94
8 346	1 084	772	94
1 221			

· Накладные расходы - (%=99 - по стр. 17; %=95 - по стр. 18; %=111 - по стр. 20; %=140 - по стр. 21; %=83 - по стр. 22)

789			
10 356			
10 356			
1 221			
789			

Раздел 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	23.	E11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0.2	599.62	75.04	6.80	1.03	120.00	15.00	1.00	
Начисления: НЗ = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15													

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
 Стоимость общестроительных работ

-

- Накладные расходы - (%=111)
- Сметная прибыль - (%=64)

ИТОГО, Стоимость
 общестроительных работ -

· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3

ВСЕГО Накладные расходы
 ВСЕГО Сметная прибыль

Раздел 4. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ

24.	24.	E34-02-008-4	Установка указателя на стене	шт.	5	10.88	5.88			54.00	29.00		
Начисления: Н5 = 1.15													

· ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
 Стоимость общестроительных работ

-

- Накладные расходы - (%=90)
- Сметная прибыль - (%=55)

ИТОГО, Стоимость
 общестроительных работ -

· ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4

ВСЕГО Накладные расходы
 ВСЕГО Сметная прибыль

· ИТОГО ПО СМЕТЕ
 Стоимость монтажных работ -
 ИТОГО, Стоимость монтажных
 работ -

Стоимость общестроительных работ

39 227	2 691	2 775	301
2 251			
2 251			
35 196	2 691	2 775	301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<p>· Накладные расходы - (%=128 - по стр. 1, 9, 11-13, 15; %=104 - по стр. 6; %=86 - по стр. 7, 8; %=99 - по стр. 17; %=95 - по стр. 18; %=111 - по стр. 20, 23; %=140 - по стр. 21; %=83 - по стр. 22; %=90 - по стр. 24)</p> <p>· Сметная прибыль - (%=81 - по стр. 1, 9, 11-13, 15; %=60 - по стр. 6, 17; %=43 - по стр. 7; %=55 - по стр. 18, 24; %=64 - по стр. 20, 23; %=85 - по стр. 21; %=65 - по стр. 22)</p>											
										2 221			
		<p>ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -</p>											
										40 915			
		<p>Стоимость металлоконструктивных работ -</p>											
										1 780			
		<p>ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ -</p>											
										1 780			
		<p>· ВСЕГО ПО СМЕТЕ</p>											
										44 946			
		<p>ВСЕГО Накладные расходы</p>											
										3 498			
		<p>ВСЕГО Сметная прибыль</p>											
										2 221			
		<p>в том числе:</p>											
										33 761			
		<p>Сметная стоимость материалов</p>											
										2 691			
		<p>Зарплата основных рабочих</p>											
										301			
		<p>Накладные расходы</p>											
										3 498			
		<p>Сметная прибыль</p>											
										2 221			
		<p>ПЕРХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ</p>											
										5.55			
		<p>СМР</p>											
										249 450			
		<p>ИТОГО</p>											
										249 450			
		<p>НДС 18%</p>											
										44 901			
		<p>ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ</p>											
										294 351			
		<p>С коэффициентом умножающей экономии 0,97</p>											
										285 520			

Составил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)